PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS**					**194.002,26**	**#REF!**
1.1			**CANTEIRO DE OBRAS**					**53.645,94**	**2,70 %**
1.1.1	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	14.112,36	17.249,00	17.249,00	0,87 %
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	20,00	220,94	270,05	5.401,00	0,27 %
1.1.4	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	668,70	817,33	817,33	0,04 %
1.1.5	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	130,28	159,24	159,24	0,01 %
1.1.6	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.213,90	2.705,97	2.705,97	0,14 %
1.1.7	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	502,80	614,56	3.687,36	0,19 %
1.1.8	CUP CIV 002	PROPRIA	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2	1.581,68	2,33	2,85	4.507,78	0,23 %
1.1.9	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	159,12	98,30	120,15	19.118,26	0,96 %
1.2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**					**140.356,32**	**7,06 %**
1.2.1	CUP CIV 001	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	114.833,28	140.356,32	140.356,32	7,06 %
2			**FUNDAÇÃO**					**98.013,17**	**4,93 %**
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	104,06	68,50	83,73	8.712,94	0,44 %
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	111,22	13,31	16,27	1.809,54	0,09 %
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	72,90	97,62	119,32	8.698,42	0,44 %
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	11,78	286,75	350,49	4.128,77	0,21 %
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	58,20	92,38	112,92	6.571,94	0,33 %
2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,11	17,06	20,86	9.180,69	0,46 %
2.7	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	13,70	1.000,68	1.223,10	16.756,47	0,84 %
2.8	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	1.502,60	1,43	1,75	2.629,54	0,13 %
2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	69,73	28,18	34,45	2.402,19	0,12 %
2.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	723,78	41,96	51,29	37.122,67	1,87 %
3			**ESTRUTURA**					**343.263,11**	**17,27 %**
3.1			**PILARES**					**65.310,64**	**3,29 %**
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	63,07	86,87	106,18	6.696,41	0,34 %
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.166,00	11,56	14,13	16.475,58	0,83 %
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	381,60	9,69	11,85	4.521,96	0,23 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figueredo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e756755b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
3.1.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	515,40	9,35	11,43	5.891,02	0,30 %
3.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	568,00	14,95	18,28	10.383,04	0,52 %
3.1.6	CUP CIV 003	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	18,90	923,89	1.129,24	21.342,63	1,07 %
3.2			**VIGAS**					**96.048,63**	**4,83 %**
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	78,35	151,75	185,48	14.532,35	0,73 %
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,40	13,96	17,07	6,82	0,00 %
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.685,00	13,01	15,91	26.808,35	1,35 %
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	169,90	11,56	14,13	2.400,68	0,12 %
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,70	9,69	11,85	968,14	0,05 %
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,40	9,35	11,43	336,04	0,02 %
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	910,90	14,95	18,28	16.651,25	0,84 %
3.2.8	CUP CIV 004	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,40	924,32	1.129,77	34.345,00	1,73 %
3.3			**LAJES**					**179.453,78**	**9,03 %**
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	10,40	96,68	118,17	1.228,96	0,06 %
3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,20	14,34	17,53	1.090,36	0,05 %
3.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,60	13,38	16,36	1.662,17	0,08 %
3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,30	12,47	15,25	1.194,07	0,06 %
3.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,60	11,06	13,52	89,23	0,00 %
3.3.6	CUP CIV 004	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	28,90	924,32	1.129,77	32.650,35	1,64 %
3.3.7	101953	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	m²	323,78	262,15	320,42	103.745,58	5,22 %
3.3.8	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	1.555,27	19,88	24,30	37.793,06	1,90 %
3.4			**BASE RESERVATÓRIO**					**2.450,06**	**0,12 %**
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	320,72	392,01	2.450,06	0,12 %
4			**ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**					**173.248,52**	**8,72 %**
4.1			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**					**165.030,73**	**8,30 %**

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
4.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	717,08	75,19	91,91	65.906,82	3,32 %
4.1.2	103364	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM - TIJOLO DE 6 FUROS) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	811,12	68,35	83,55	67.769,07	3,41 %
4.1.3	CUP CIV 005	Próprio	ELEMENTO VAZADO (COGOBÓ) 40X40X7CM	m²	21,60	318,67	389,50	8.413,20	0,42 %
4.1.4	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	103,35	82,59	100,95	10.433,18	0,52 %
4.1.5	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	56,55	76,61	93,64	5.295,34	0,27 %
4.1.6	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	451,95	13,05	15,96	7.213,12	0,36 %
4.2			**DIVISÓRIAS**					**8.217,79**	**0,41 %**
4.2.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	16,43	409,21	500,17	8.217,79	0,41 %
5			**COBERTURA**					**101.005,43**	**4,58 %**
5.1			**ESTRUTURA**					**49.095,59**	**2,47 %**
5.1.1	100377	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	325,49	13,52	16,53	5.380,34	0,27 %
5.1.2	100378	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	661,74	12,20	14,92	9.873,16	0,50 %
5.1.3	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	367,29	25,78	31,51	11.573,30	0,58 %
5.1.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025_PS	m²	367,29	49,60	60,63	22.268,79	1,12 %
5.2			**TELHAMENTO**					**22.735,25**	**1,14 %**
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	367,29	50,64	61,90	22.735,25	1,14 %
5.3			**COMPLEMENTOS**					**19.114,87**	**0,96 %**
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,13	169,55	207,24	11.632,38	0,59 %
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,77	52,04	63,61	5.137,77	0,26 %
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	19,95	96,15	117,53	2.344,72	0,12 %
6			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**10.059,72**	**0,51 %**
6.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	132,00	62,35	76,21	10.059,72	0,51 %
7			**ESQUADRIAS**					**88.726,92**	**#REF!**
7.1			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**					**33.594,02**	**1,69 %**
7.1.1			**PORTAS DE MADEIRA**					**33.594,02**	**1,69 %**

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figueredo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.277,19	1.561,07	6.244,28	0,31 %
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00	1.177,70	1.439,46	27.349,74	1,38 %
7.2			**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**					**38.071,39**	**1,92 %**
7.2.1			**PORTAS DE ALUMÍNIO**					**17.811,34**	**0,90 %**
7.2.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04	834,61	1.020,12	5.141,40	0,26 %
7.2.1.2	34713	SINAPI	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	14,66	540,35	660,45	9.682,19	0,49 %
7.2.1.3	13798	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor Natural, de abrir ou correr	m²	4,62	529,10	646,70	2.987,75	0,15 %
7.2.2			**JANELAS DE ALUMÍNIO**					**20.260,05**	**1,02 %**
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,40	738,46	902,60	4.874,04	0,25 %
7.2.2.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,92	435,27	532,02	15.386,01	0,77 %
7.3			**ESQUADRIAS METÁLICAS**					**17.061,51**	**0,86 %**
7.3.1			**ACESSÓRIOS**					**17.061,51**	**0,86 %**
7.3.1.1	2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12,00	109,07	133,32	1.599,84	0,08 %
7.3.1.3	1621	ORSE	Mola hidráulica p/ porta madeira (brasil ou similar)	UN	10,00	208,60	254,97	2.549,70	0,13 %
7.3.1.4	CUP CIV 006	Próprio	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	341,58	417,51	9.602,73	0,48 %
7.3.1.5	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	46,00	58,85	71,94	3.309,24	0,17 %
8			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**135.099,63**	**6,80 %**
8.1			**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**					**91.737,96**	**4,62 %**
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2.574,28	9,20	11,25	28.960,65	1,46 %
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.678,78	26,20	32,03	53.771,45	2,71 %
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	289,02	25,49	31,16	9.005,86	0,45 %
8.2			**REVESTIMENTO CERÂMICO**					**43.361,67**	**2,18 %**
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	289,02	122,74	150,03	43.361,67	2,18 %
9			**REVESTIMENTO DE PISO INTERNO**					**99.716,86**	**5,02 %**
9.1			**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**					**12.480,43**	**0,63 %**
9.1.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	389,77	26,19	32,02	12.480,43	0,63 %
9.2			**REVESTIMENTO PORCELANATO**					**75.058,89**	**3,78 %**

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figueredo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
9.2.1	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	35,23	188,04	229,84	8.097,26	0,41 %
9.2.2	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	65,00	171,28	209,35	13.607,75	0,68 %
9.2.3	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	276,66	157,78	192,85	53.353,88	2,68 %
9.3			**RODAPÉ**					**12.177,54**	**0,61 %**
9.3.1	8520	ORSE	Rodape alta resistência, alt=15cm, meia-cana, tipo hospitalar	m	207,56	48,00	58,67	12.177,54	0,61 %
10			**REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO**					**62.246,98**	**3,13 %**
10.1			**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**					**62.246,98**	**3,13 %**
10.1.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	199,41	26,19	32,02	6.385,10	0,32 %
10.1.2	105597	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	238,92	3,93	4,81	1.149,20	0,06 %
10.1.3	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	238,92	187,35	229,00	54.712,68	2,75 %
11			**REVESTIMENTO DE TETO**					**31.124,15**	**1,57 %**
11.1			**FORRO**					**31.124,15**	**1,57 %**
11.1.1	39566	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	m²	367,29	69,33	84,74	31.124,15	1,57 %
12			**PINTURA**					**104.011,01**	**5,23 %**
12.1			**PAREDES**					**72.953,95**	**3,67 %**
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.434,16	3,94	4,82	6.912,65	0,35 %
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	717,08	12,68	15,50	11.114,74	0,56 %
12.1.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	1.056,05	20,73	25,34	26.760,30	1,35 %
12.1.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	717,08	10,24	12,52	8.977,84	0,45 %
12.1.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.056,05	14,86	18,17	19.188,42	0,97 %
12.2			**TETO**					**21.912,51**	**1,10 %**
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	367,29	23,17	28,32	10.401,65	0,52 %
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	734,58	12,82	15,67	11.510,86	0,58 %
12.3			**ESQUADRIAS**					**9.144,55**	**0,46 %**
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	113,88	28,19	34,46	3.924,30	0,20 %
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	227,76	18,75	22,92	5.220,25	0,26 %
13			**MARMORARIA**					**10.829,84**	**0,54 %**
13.1	2585	ORSE	Tampo/bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	17,37	510,10	623,48	10.829,84	0,54 %
14			**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**					**49.190,38**	**2,48 %**
14.1			**EQUIPAMENTOS**					**409,18**	**0,02 %**
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	167,38	204,59	409,18	0,02 %
14.2			**LOUÇAS**					**22.486,21**	**1,13 %**
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	594,20	726,27	8.715,24	0,44 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	458,66	560,61	10.090,98	0,51 %
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	994,69	1.215,78	1.215,78	0,06 %
14.2.5	CUP HID 001	Próprio	Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	und	2,00	527,48	644,72	1.289,44	0,06 %
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	158,98	194,32	388,64	0,02 %
14.2.7	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	643,17	786,13	786,13	0,04 %
14.3			**METAIS E ACESSÓRIOS**					**26.294,99**	**1,32 %**
14.3.1	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	64,64	79,01	237,03	0,01 %
14.3.2	106778	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	3,71	4,54	13,62	0,00 %
14.3.3	44045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	UN	3,00	382,95	468,07	1.404,21	0,07 %
14.3.4	106779	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	un	22,00	175,20	214,15	4.711,30	0,24 %
14.3.5	9833	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	5,00	801,43	979,56	4.897,80	0,25 %
14.3.6	13877	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	214,90	262,67	2.626,70	0,13 %
14.3.7	2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10,00	109,07	133,32	1.333,20	0,07 %
14.3.8	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	524,31	640,85	5.126,80	0,26 %
14.3.9	100865	SINAPI	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm **(articulada)**	und	1,00	1.043,33	1.275,23	1.275,23	0,06 %
14.3.10	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.915,64	2.341,42	2.341,42	0,12 %
14.3.11	CUP HID 002	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	16,00	119,02	145,48	2.327,68	0,12 %
15			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**133.307,60**	**6,71 %**
15.1			**HIDRÁULICA**					**38.372,84**	**1,93 %**
15.1.1	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	66,56	81,36	81,36	0,00 %
15.1.2	3538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	26,00	4,96	6,07	157,82	0,01 %
15.1.3	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	11,73	14,34	43,02	0,00 %
15.1.4	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	29,61	36,20	181,00	0,01 %
15.1.5	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,90	30,59	37,39	3.286,58	0,17 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
15.1.6	89635	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	101,70	62,19	76,02	7.731,23	0,39 %
15.1.7	89636	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	73,60	78,27	95,67	7.041,31	0,35 %
15.1.8	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	33,69	41,18	205,90	0,01 %
15.1.9	20055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	36,70	44,86	44,86	0,00 %
15.1.10	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,00	92,57	113,15	3.168,20	0,16 %
15.1.11	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	24,80	30,32	60,64	0,00 %
15.1.12	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	56,00	3,86	4,72	264,32	0,01 %
15.1.13	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,62	22,76	22,76	0,00 %
15.1.14	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,63	13,00	65,00	0,00 %
15.1.15	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	8,43	10,31	319,61	0,02 %
15.1.16	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,09	19,67	19,67	0,00 %
15.1.17	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	36,29	44,36	221,80	0,01 %
15.1.18	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,00	25,68	31,39	1.318,38	0,07 %
15.1.19	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,37	16,35	81,75	0,00 %
15.1.20	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	24,99	30,55	122,20	0,01 %
15.1.21	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	11,83	14,46	130,14	0,01 %
15.1.22	1402	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,00	6,53	7,99	7,99	0,00 %
15.1.23	103976	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	26,93	32,92	526,72	0,03 %
15.1.24	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32,00	13,92	17,02	544,64	0,03 %
15.1.25	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	21,54	26,33	631,92	0,03 %
15.1.26	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	10,04	12,28	12,28	0,00 %
15.1.27	43981	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	8.157,39	9.970,47	9.970,47	0,50 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
15.1.28	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,24	11,30	45,20	0,00 %
15.1.29	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	17,52	21,42	514,08	0,03 %
15.1.30	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	34,66	42,37	1.525,32	0,08 %
15.1.31	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,82	26,67	26,67	0,00 %
15.2			**SANITÁRIA**					**64.494,39**	**3,25 %**
15.2.1	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	641,99	784,68	7.846,80	0,39 %
15.2.2	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	86,65	105,91	1.270,92	0,06 %
15.2.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	25,40	31,05	124,20	0,01 %
15.2.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	16,85	20,60	453,20	0,02 %
15.2.5	6149	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"		1,00	18,04	22,05	22,05	0,00 %
15.2.6	6146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"		3,00	25,93	31,70	95,10	0,00 %
15.2.7	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	31,69	38,74	116,22	0,01 %
15.2.8	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	12,25	14,98	389,48	0,02 %
15.2.9	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	8,00	75,98	92,87	742,96	0,04 %
15.2.10	89500	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 40 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2023	UN	14,00	13,83	16,91	236,74	0,01 %
15.2.11	103987	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 50 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2024	UN	15,00	26,00	31,78	476,70	0,02 %
15.2.12	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	15,62	19,10	439,30	0,02 %
15.2.13	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	32,12	39,26	39,26	0,00 %
15.2.14	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	17,55	21,46	85,84	0,00 %
15.2.15	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	31,16	38,09	457,08	0,02 %
15.2.16	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	16,71	20,43	204,30	0,01 %
15.2.17	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	12,24	14,97	344,31	0,02 %
15.2.18	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	48,58	59,38	534,42	0,03 %
15.2.19	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,89	21,87	43,74	0,00 %
15.2.20	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	29,88	36,53	182,65	0,01 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
15.2.21	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	90,00	110,01	770,07	0,04 %
15.2.22	3659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	21,65	26,47	79,41	0,00 %
15.2.23	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	21,17	25,88	103,52	0,01 %
15.2.24	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	131,10	43,18	52,78	6.919,45	0,35 %
15.2.25	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	33,50	15,50	18,95	634,82	0,03 %
15.2.26	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,80	24,41	29,84	1.187,63	0,06 %
15.2.27	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,70	38,65	47,25	80,32	0,00 %
15.2.28	303	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	M	46,00	3,32	4,06	186,76	0,01 %
15.2.29	325	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA	M	65,00	2,34	2,87	186,55	0,01 %
15.2.30	2415	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	11,00	9,07	11,09	121,99	0,01 %
15.2.31	329	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	UN	2,00	6,65	8,13	16,26	0,00 %
15.2.32	38418	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	6,14	7,51	45,06	0,00 %
15.2.33	39364	SINAPI	FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	13.304,21	16.261,23	16.261,23	0,82 %
15.2.34	98073	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L. AF_12/2020	UN	1,00	7.377,13	9.016,79	9.016,79	0,45 %
15.2.35	98080	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	M	1,00	11.627,48	14.211,83	14.211,83	0,72 %
15.2.36	35277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	un	1,00	464,24	567,43	567,43	0,03 %
15.3			**PLUVIAL**					**21.698,53**	**1,09 %**
15.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	542,63	663,24	2.652,96	0,13 %
15.3.2	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.888,59	3.530,62	3.530,62	0,18 %
15.3.3	3353	ORSE	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	8,00	20,78	25,40	203,20	0,01 %
15.3.4	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	49,91	61,01	183,03	0,01 %
15.3.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	220,00	37,96	46,40	10.208,00	0,51 %
15.3.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	114,80	25,68	31,39	3.603,57	0,18 %
15.3.7	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	15,00	49,55	60,57	908,55	0,05 %
15.3.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	16,71	20,43	408,60	0,02 %
15.4			**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)**					**8.741,84**	**0,44 %**
15.4.1	13656	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	14,41	17,62	88,10	0,00 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e756750b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10,00	318,66	389,49	3.894,90	0,20 %
15.4.3	13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	10,00	13,05	15,96	159,60	0,01 %
15.4.4	13656	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	213,71	261,21	261,21	0,01 %
15.4.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Un	6,00	20,69	25,29	151,74	0,01 %
15.4.6	13650	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	15,41	18,84	37,68	0,00 %
15.4.7	13651	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	39,00	20,19	24,68	962,52	0,05 %
15.4.8	38774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	33,00	10,02	12,25	404,25	0,02 %
15.4.9	12699	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	UN	1,00	210,07	256,77	256,77	0,01 %
15.4.10	11641	ORSE	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	402,33	491,76	2.458,80	0,12 %
15.4.11	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820 ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	2,00	20,69	25,29	50,58	0,00 %
15.4.12	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	12,83	15,69	15,69	0,00 %
16			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**180.518,83**	**9,08 %**
16.1			**INFRAESTRUTURA**					**130.797,91**	**6,58 %**
16.1.1	9925	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	3,00	2,05	2,51	7,53	0,00 %
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	119,00	20,88	25,53	3.038,07	0,15 %
16.1.3	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,00	19,33	23,63	1.937,66	0,10 %
16.1.4	39274	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	3,34	4,09	8,18	0,00 %
16.1.5	1879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	3,63	4,44	17,76	0,00 %
16.1.6	1891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,57	1,92	7,68	0,00 %
16.1.7	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	97,60	94,09	115,01	11.224,97	0,56 %
16.1.8	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	190,20	45,53	55,65	10.584,63	0,53 %
16.1.9	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	81,80	20,79	25,42	2.079,35	0,10 %
16.1.10	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.315,20	30,00	36,67	48.228,38	2,43 %
16.1.11	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	65,50	31,39	38,37	2.513,23	0,13 %
16.1.12	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	869,40	3,64	4,45	3.868,83	0,19 %
16.1.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	501,80	5,31	6,50	3.261,70	0,16 %
16.1.14	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	347,50	11,55	14,12	4.906,70	0,25 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e756750b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
16.1.15	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	196,66	240,37	480,74	0,02 %
16.1.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	31,97	39,08	39,08	0,00 %
16.1.17	059208	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	16,00	11,65	14,24	227,84	0,01 %
16.1.18	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	39,98	48,87	48,87	0,00 %
16.1.19	059109	SBC	PLACA CEGA 4""x4""	UN	10,00	21,47	26,25	262,50	0,01 %
16.1.20	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	42,64	52,12	521,20	0,03 %
16.1.21	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	48,59	59,39	950,24	0,05 %
16.1.22	92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,26	72,44	144,88	0,01 %
16.1.23	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,00	48,57	59,37	3.324,72	0,17 %
16.1.24	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	52,85	64,60	452,20	0,02 %
16.1.25	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	26,08	31,88	31,88	0,00 %
16.1.26	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	89,18	109,01	654,06	0,03 %
16.1.27	12128	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	2,00	9,23	11,29	22,58	0,00 %
16.1.28	39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	un	4,00	67,88	82,97	331,88	0,02 %
16.1.29	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	164,15	200,64	601,92	0,03 %
16.1.30	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	12,42	15,19	60,76	0,00 %
16.1.31	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	58,71	71,76	287,04	0,01 %
16.1.32	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	60,81	74,33	74,33	0,00 %
16.1.33	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	62,81	76,78	230,34	0,01 %
16.1.34	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	58,71	71,76	1.004,64	0,05 %
16.1.35	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	439,65	537,37	537,37	0,03 %
16.1.36	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,10	27,23	33,29	2.300,33	0,12 %
16.1.37	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	606,80	21,29	26,03	15.795,00	0,79 %
16.1.38	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,80	22,32	27,29	731,37	0,04 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e756755b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
16.1.39	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,30	33,34	40,76	745,90	0,04 %
16.1.40	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,40	57,22	69,94	1.706,53	0,09 %
16.1.41	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	784,64	959,04	959,04	0,05 %
16.1.42	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.409,58	1.722,88	3.445,76	0,17 %
16.1.43	061465	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	2,00	1.284,60	1.570,12	3.140,24	0,16 %
16.2			**ILUMINAÇÃO**					**19.051,75**	**0,96 %**
16.2.1	13177	ORSE	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 40 W	UN	4,00	362,07	442,55	1.770,20	0,09 %
16.2.2	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	65,00	217,52	265,87	17.281,55	0,87 %
16.3			**SPDA**					**30.669,17**	**1,54 %**
16.3.1	12141	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	382,55	467,58	467,58	0,02 %
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	6,00	1.151,56	1.407,51	8.445,06	0,42 %
16.3.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	64,28	78,57	471,42	0,02 %
16.3.4	96986	SINAPI	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 3/4"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	UN	6,00	109,10	133,35	800,10	0,04 %
16.3.5	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	163,45	199,78	199,78	0,01 %
16.3.6	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	195,23	238,63	477,26	0,02 %
16.3.7	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	31,00	30,10	36,80	1.140,80	0,06 %
16.3.8	863	SINAPI	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	180,00	47,68	58,28	10.490,40	0,53 %
16.3.9	867	SINAPI	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	82,50	67,93	83,03	6.849,97	0,34 %
16.3.10	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	67,00	81,90	1.146,60	0,06 %
16.3.11	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	20,00	7,37	9,01	180,20	0,01 %
17			**CLIMATIZAÇÃO**					**54.816,97**	**2,76 %**
17.1			**INFRAESTRUTURA**					**39.824,48**	**2,00 %**
17.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00	35,20	43,03	3.700,58	0,19 %
17.1.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22,00	56,91	69,56	1.530,32	0,08 %
17.1.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	92,00	74,21	90,71	8.345,32	0,42 %
17.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	91,44	111,77	1.341,24	0,07 %
17.1.5	3162	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	185,00	12,60	15,41	2.850,85	0,14 %
17.1.6	12184	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	UN	15,00	48,08	58,77	881,55	0,04 %
17.1.7	15.005.0280-0	EMOP	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	180,00	67,27	82,23	14.801,40	0,74 %
17.1.8	12181	ORSE	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6""	M	12,00	33,40	40,83	489,96	0,02 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data: 29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%): 22,23%

Revisão: **01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
17.1.9	12180	ORSE	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4""	M	52,00	22,77	27,84	1.447,68	0,07 %
17.1.10	13326	ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	44,00	71,58	87,49	3.849,56	0,19 %
17.1.11	1794	ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	48,00	0,20	0,25	12,00	0,00 %
17.1.12	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	26,09	31,89	574,02	0,03 %
17.2			**EQUIPAMENTOS**					**14.992,49**	**0,75 %**
17.2.1	070904	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	5.308,80	6.488,75	6.488,75	0,33 %
17.2.2	9059	ORSE	Caixa de ventilação de 6900m³/h, 15mmca Marca: Projelmec ou similar	UN	2,00	3.379,20	4.130,27	8.260,54	0,42 %
17.2.3	070205	SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	198,97	243,20	243,20	0,01 %
18			**DADOS E VOZ**					**3.248,77**	**0,16 %**
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	20,88	25,53	382,95	0,02 %
18.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	57,25	69,98	559,84	0,03 %
18.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	27,23	33,29	1.331,60	0,07 %
18.4	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	22,71	27,76	555,20	0,03 %
18.5	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	33,34	40,76	326,08	0,02 %
18.6	38084	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5,00	15,23	18,62	93,10	0,00 %
19			**GASES MEDICINAIS**					**7.816,12**	**0,39 %**
19.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	35,00	87,08	106,44	3.725,40	0,19 %
19.2	103865	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	5,00	29,40	35,94	179,70	0,01 %
19.3	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	15,00	21,72	26,55	398,25	0,02 %
19.4	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	5,00	14,11	17,25	86,25	0,00 %
19.5	CPU2424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	2,00	186,36	227,79	455,58	0,02 %
19.6	8985	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1.293,44	1.580,93	1.580,93	0,08 %
19.7	8507	ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	854,98	1.045,01	1.045,01	0,05 %
19.8	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	15,00	18,81	23,00	345,00	0,02 %
20			**URBANIZAÇÃO**					**106.127,94**	**5,34 %**
20.1			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**					**96.246,64**	**4,84 %**
20.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	27,05	221,04	270,17	7.308,09	0,37 %
20.1.2	CUP CIV 007	PROPRIA	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	m	21,52	227,22	277,73	5.976,74	0,30 %

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb5471347 10f

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²

Data:
29/09/2026

Bancos:
SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)

BDI Geral (%):
22,23%

Revisão:
01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI Total	Total Total	Peso (%)
20.1.3	CUP CIV 008	PROPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	m²	19,58	1.386,12	1.694,21	33.172,63	1,67 %
20.1.5	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	m	6,80	92,72	113,33	770,64	0,04 %
20.1.5	99851	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	m	58,32	687,66	840,51	49.018,54	2,47 %
20.2			**PAISAGISMO**					**4.532,60**	**0,23 %**
20.2.1	CUP PAI 001	PROPRIA	PLANTIO DE GRAMAS ESMERALDAS EM PLACAS	m²	112,11	33,07	40,43	4.532,60	0,23 %
20.3			**SINALIZAÇÃO**					**5.348,70**	**0,27 %**
20.3.1	CUP CIV 009	PROPRIA	LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM, CONFORME PROJETO	un	27,00	162,07	198,10	5.348,70	0,27 %
21			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**1.092,35**	**0,05 %**
21.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	380,61	2,34	2,87	1.092,35	0,05 %

TOTAL GERAL COM BDI **R$** **1.987.466,56**

HUM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Vila Rica - MT, 29 de Setembro 2026.

(assinado eletronicamente)
Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
Engenheira Civil - CREA RN 121118777-2

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e75675b166dc9972fdb547134710f