



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO

RUA \*\*\*

LOCAL:

DATA BASE: OUT/14

BDI: 24,85%



ITEM/CÓDIGO	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VL.UNIT.	VL.UNIT. /BDI	VL.PARCIAL TOTAL
-------------	------------	----------------------	-------	--------	----------	---------------	------------------

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.743,27
73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (CRASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	562,80	2,78	3,47	1.952,91
74242/001	SINAPI	EXECUÇÃO DE BARRAÇÃO PARA OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA INCLUSO BANHEIRO, COBERTURA COM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	9,00	145,52	181,68	1.635,12
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,13	313,51	391,41	1.225,11
74077/001	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	130,82	5,70	7,11	930,13
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.544,53
73965/011	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTOAMENTO / ESCORRAMENTO	m³	19,66	50,20	62,67	1.232,09
72920	SINAPI	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m²	11,85	13,83	17,26	204,53
5622	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	23,51	3,68	4,59	107,91
1.3	FUNDAÇÃO						10.191,13
7415/001	SINAPI	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1,2,5-6), PREPARO MANUAL 5CM	m²	0,69	349,59	436,46	302,90
74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	m²	7,11	349,22	436,00	3.099,96
73410	SINAPI	FORMA PLANA P/FUNDAÇÃO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10MM	m²	71,23	49,28	61,52	4.382,06
CIVIL 05	COMPOSIÇÃO	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA	kg	320,60	4,78	5,96	1.910,77
CIVIL 06	COMPOSIÇÃO	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA	kg	56,30	7,05	8,80	495,44
1.4	ESTRUTURA						22.641,90
74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	m²	16,31	349,22	436,00	7.111,16
CIVIL 05	COMPOSIÇÃO	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA	kg	884,80	4,78	5,96	5.273,40
CIVIL 06	COMPOSIÇÃO	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA	kg	289,20	7,05	8,80	2.544,96
1.5	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS						431,33
74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMASOS	m²	48,14	7,18	8,96	431,33
1.7	ALVENARIA						19.580,84
73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	248,54	61,65	76,97	19.130,12
74200/001	SINAPI	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	28,93	12,48	15,58	450,72
1.7	ESQUADRIAS						19.580,38
74067/002	SINAPI	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDA 25	m²	10,75	686,92	857,61	9.219,30
1.08.530.001.5	CH0098	JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, FIXA, COM CONTRAMARCOS	m²	2,50	339,44	423,79	1.059,47
73910/005	SINAPI	PORTA ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA INCLUSO ADUELA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M,	unid	5,00	277,69	346,69	1.733,45
68052	SINAPI	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	m²	1,44	504,22	629,51	906,49
1.08.350.000.5	CH0020	PORTA DE PVC, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, ABERTURA DIREITA, 1 FOLHA EM VENEZIANA COM TRAVESSA, FERRAGENS E TRAVA COM CHAVE PELOS LADOS INTERNO E EXTERNO	unid	2,00	1.377,76	1.720,13	3.440,26
CIVIL 08	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA C/ FORMICA 2 FACES	m²	6,93	370,02	461,96	3.201,38



LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 ASSINATURA  
 FLS. 06  
 Eng. Civil  
 Nº 1026128  
 8276128

ORGANIZADO EM ANEXO		TOTAL DOS SERVIÇOS		TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS	
73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADICA	unid.	2,00	277,69
74067/002	SINAPI	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25	m²	1,65	686,62
CIVIL 07	COMPOSIÇÃO	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 10 MM, DUAS FOLHAS, COM BANDEIRA, PARA VAO DE 1,60X 2,10 M, COM FERRAGEM E MOLA HIDRAULICA	unid.	1,00	2.916,31
CIVIL 08	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA C/ FORMICA 2 FACES	m²	6,93	370,02
28		REVESTIMENTO			4.536,85
87905	SINAPI	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	170,88	4,84
74001/001	SINAPI	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	170,88	16,43
29		PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			10.828,84
5622	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	84,66	3,68
87717	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	m²	84,66	32,60
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	84,66	66,18
210		VIDROS			191,43
72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	1,65	92,93
211		PINTURA			15.876,14
74134/001	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	m²	895,44	4,40
73954/002	SINAPI	DEMAOS	m²	895,44	9,81
212		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			1.232,53
	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	562,80	1,76
213		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			17.271,60
TOTAL DOS SERVIÇOS				119.116,09	
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS				281.263,17	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA  
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO  
LOCAL: AVENIDA PERIMETRAL SUL

DATA BASE: out/14  
BDI: 24,85%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ETAPA	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL	%
AMPLIAÇÃO										
SERVIÇOS PRELIMINARES	5.743,27	100,00%	0,00		0,00		0,00		5.743,27	2,04%
MOVIMENTO DE TERRA	1.544,53	100,00%	0,00		0,00		0,00		1.544,53	0,55%
FUNDAÇÃO	8.152,90	80,00%	2.038,22	20,00%	0,00		0,00		10.191,13	3,62%
ESTRUTURA	0,00		13.585,14	60,00%	9.056,76	40,00%	0,00		22.641,90	8,05%
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	431,33	100,00%	0,00		0,00		0,00		431,33	0,15%
ALVENARIA	0,00		3.916,16	20,00%	15.664,67	80,00%	0,00		19.580,84	6,96%
ESQUADRIAS	0,00		0,00		19.560,35	100,00%	0,00		19.560,35	6,95%
REVESTIMENTO	0,00		0,00		13.197,20	100,00%	0,00		13.197,20	4,69%
PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	0,00		0,00		16.733,17	100,00%	0,00		16.733,17	5,95%
VIDROS	0,00		0,00		1.704,33	100,00%	0,00		1.704,33	0,61%
FORRO	0,00		0,00		0,00		2.656,51	100,00%	2.656,51	0,94%
PINTURA	0,00		0,00		0,00		8.813,04	100,00%	8.813,04	3,13%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		9.201,47	100,00%	9.201,47	3,27%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		6.883,54	2,45%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00		11.632,23	50,00%	11.632,23	50,00%	0,00		23.264,47	8,27%





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**  
**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO  
LOCAL: AVENIDA PERIMETRAL SUL

DATA BASE: out/14  
BDI: 24,85%

ETAPA	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL	%
<b>REFORMA</b>										
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.748,70	100,00%	0,00		0,00		0,00		12.748,70	4,53%
MOVIMENTO DE TERRA	183,86	100,00%	0,00		0,00		0,00		183,86	0,07%
FUNDAÇÃO	887,35	100,00%	0,00		0,00		0,00		887,35	0,32%
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	534,59	100,00%	0,00		0,00		0,00		534,59	0,19%
ALVENARIA	0,00		6.658,10	100,00%	0,00		0,00		6.658,10	2,37%
COBERTURA	0,00		0,00		19.607,94	50,00%	19.607,94	50,00%	39.215,89	13,94%
ESQUADRIAS	0,00		0,00		4.475,10	50,00%	4.475,10	50,00%	8.950,21	3,18%
REVESTIMENTO	0,00		0,00		0,00		4.536,85	100,00%	4.536,85	1,61%
PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	0,00		10.828,84	100,00%	0,00		0,00		10.828,84	3,85%
VIDROS	0,00		0,00		0,00		191,43	100,00%	191,43	0,07%
PINTURA	0,00		0,00		0,00		15.876,14	100,00%	15.876,14	5,64%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		1.232,53	100,00%	1.232,53	0,44%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		8.635,80	50,00%	8.635,80	50,00%	0,00		17.271,60	6,14%
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>30.226,53</b>	<b>10,75%</b>	<b>57.294,49</b>	<b>20,37%</b>	<b>120.267,55</b>	<b>42,76%</b>	<b>66.591,01</b>	<b>23,68%</b>	<b>R\$ 281.263,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>30.226,53</b>	<b>10,75%</b>	<b>87.521,02</b>	<b>31,12%</b>	<b>207.788,57</b>	<b>73,88%</b>	<b>274.379,58</b>	<b>97,55%</b>	<b>281.263,17</b>	<b>100,00%</b>

Rafael de Aguiar Figueiredo  
ENG. CIVIL  
CREA: MT026128





